Rivera Fence Co.

# Lista de carga

FQ-2026-0001 · Revisión 1

## Patio Rivera

Lista de carga v1

### 6 ft · Malla ciclónica galvanizada

Las partidas marcadas ya están cargadas.

- ✓ 3 rollos — **Malla ciclónica galvanizada**
  6 ft × 50 ft · 2 in · 11 ga · 116 pies para instalar
- ☐ 14 unid. — **Tubo superior con extremo reducido**
  1-3/8 in × 10.5 ft · 116 pies para instalar
- ☐ 2 unid. — **Postes de extremo**
  2-3/8 in × 8 ft
- ☐ 2 unid. — **Postes de portón**
  2-3/8 in × 8 ft
- ☐ 10 unid. — **Postes intermedios**
  1-5/8 in × 8 ft
- ☐ 4 unid. — **Tapas para postes terminales**
  2-3/8 in
- ☐ 10 unid. — **Tapas con ojo para postes intermedios**
  1-5/8 in × 1-3/8 in
- ☐ 4 unid. — **Barras tensoras**
  Para una cerca de 6 ft de alto
- ☐ 20 unid. — **Abrazaderas tensoras**
  2-3/8 in
- ☐ 4 unid. — **Terminales para tubo superior**
  1-3/8 in
- ☐ 8 unid. — **Abrazaderas para tubo y alambre inferior**
  2-3/8 in
- ☐ 28 unid. — **Pernos de carruaje con tuerca**
  5/16 in × 1-1/4 in
- ☐ 118 unid. — **Amarres para malla**
- ☐ 128 pies — **Alambre tensor inferior**
  116 pies para instalar
- ☐ 58 unid. — **Grapas para alambre tensor**
- ☐ 1 unid. — **Portón peatonal**
  4 ft × 6 ft · El kit del portón incluye herrajes
- ☐ 28 sacos — **Mezcla de concreto**
  60 lb